

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΕΝΤΗ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	7		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	7		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	60		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	8		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
8.	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων με πλαστικό ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο.	1		
9.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
10.	Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων πλήρης	1		
11.	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	1		
12.	Εγκατάσταση πυράντοχων θυρών	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑΣ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	1		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	6		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	29		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	4		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΚΔΒΜ ΑΤΤΙΚΗΣ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 4 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	2		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	3		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	8		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	11		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΛΙΟΝ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	9		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	14		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	21		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	24		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
8.	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων	8		
9.	Σωληνώσεις & εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών	1		
10.	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	3		
11.	Εργασίες εγκατάστασης πυράντοχων θυρών	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 13.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΚΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 4 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	2		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	2		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	17		
6.	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός με βάση	1		
7.	Φωτιστικά ασφαλείας & σήμανσης εξόδου διαφυγής	16		
8.	Δίδυμος προβολέας υψηλής ισχύος	1		
9.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
10.	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων, με πλαστικό ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο.	2		
11.	Σωληνώσεις & εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστικών φωλιών	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2		
3.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	60		
4.	Φαροσειρήνα συμβατικού με βάση	4		
5.	Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς	4		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	10		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
8.	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	7		
9.	Εγκατάσταση πυράντοχης θύρας	7		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 15.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας συμβατικής πυρανίχνευσης 8 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN54-2 & EN54-4.	1		
2.	Μπαταρία για τον πίνακα	2		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης εσωτερικού χώρου	5		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	5		
5.	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικός συμβατικός με βάση	28		
6.	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός συμβατικός με βάση	1		
7.	Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης FM200 60kg, πλήρως εγκατεστημένο και παραδομένο σε λειτουργία	1		
8.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΚΚΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

A/A	Περιγραφή	Τεμ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1.	Πίνακας πυρανίχνευσης 2 ζωνών πιστοποιημένος κατά EN 54	1		
2.	Μπαταρία 12V-7Ah	2		
3.	Φαροσειρήνα συμβατικής πυρανίχνευσης	5		
4.	Μπουτόν χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς συμβατικό	5		
5.	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός με βάση	2		
6.	Φωτιστικό ασφαλείας, με λάμπες led, 3 ωρών αυτονομίας, με βαθμό στεγανότητας IP65	30		
7.	Καλωδιώσεις & κανάλια ή σωλήνες βαρέως τύπου - Εργασίες εγκατάστασης υλικών	1		
8.	Πυροσβεστική φωλιά μικρή πλήρης, κόκκινη, με λάστιχο νερού 1/2", 20 μέτρων με πλαστικό ρυθμιζόμενο ακροσωλήνιο.	3		
9.	Εγκατάσταση πυροσβεστικής φωλιάς	1		
10.	Πυράντοχη πόρτα 60 λεπτών	1		
11.	Εγκατάσταση πυράντοχης θύρας (κατ' αποκοπή)	1		
12.	Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνως 12 κιλών	2		
13.	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12 κιλών	1		
14.	Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6 κιλών	6		
15.	Πυροσβεστήρας CO2 5 κιλών	1		
			ΣΥΝΟΛΟ	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000,00€			ΦΠΑ	
			ΣΥΝΟΛΟ	

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΔΟΜΕΣ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗΣ
1	ΞΕΝΩΝΑΣ ΡΕΝΤΗΣ			
2	ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΡΕΑΣ			
3	ΚΔΒΜ ΑΤΤΙΚΗΣ			
4	ΞΕΝΩΝΑΣ ΙΛΙΟΝ			
5	ΚΚΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ			
6	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
7	ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ			
8	ΚΚΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ			
		ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 28/02/2023

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ